



段差解消工事事例 期間:1週間

勝手口を通して洗濯物を干しに行っていたが、階段の段差が高く(1段20cm)、昇り降りが大変でした。そのためご家族がブロックを並べ、段差を低くしていましたが幅が狭く足を踏み外さないか心配とのご相談がありました。

段差解消に伴い、手すりもレンタル品ではなく、コンクリートへの埋め立てを行いました。



工事前



工事後



- ☑ 階段を1段増やし、ご本人が躓きにくい高さ(1段13cm)にしました。手すりは、荷物の搬入等を行う際スペースがとれるように、形を変えました。

ご利用者様からのご感想

段差が低くなったので、階段の昇り降りがとても楽になりました。今は安心して洗濯物を干しに行くことができます。

1週間スケジュール

- 1日目: 枠組み
手すり取付け
- 2日目: コンクリート流し
- 3日目~7日目
: コンクリート固め
枠外し

💡 福祉用具や住環境のこと、なんでもご相談ください!



富士フィルム生活協同組合

富士ライフサポート小田原営業所

神奈川県小田原市久野857-1

TEL: 0465-32-3731

FAX: 0465-32-3331

富士ライフサポート秦野営業所

神奈川県秦野市曾屋3532-1

TEL: 0463-74-5593

FAX: 0463-74-5594